参考資料

土木工事提出書類一覧表

平成22年　7月

（補足）本資料は土木工事共通仕様書、各種施工管理要領で規定されている標準的な提出書類の一覧表である。本資料以外に特記仕様書等で別に定めるものについては監督員に確認すること。

東日本高速道路株式会社

土木工事共通仕様書で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
施工前	施工計画	施工計画書(1-20-1)	工事着手前 (困難なものは当該工種着手前)	監	△	工事概要	自由様式			
					△	計画工程表	自由様式			
					△	現場組織表	自由様式			
					△	安全管理	自由様式			
					△	指定機械	自由様式			
					△	主要資材	自由様式			
					△	施工方法	自由様式	主要機械	自由様式	
					△			仮設備計画	自由様式	
					△			工事用地	自由様式	
					△	施工管理計画	自由様式			
					△	緊急時の体制及び対応	自由様式			
					△	交通管理	自由様式			
					△	環境対策	自由様式			
					△	現場作業環境の整備	自由様式			
					△	再生資源の利用の促進と建設発生物の適正処理	自由様式			
					△	仕様書に定められた事項	自由様式			
					△	その他必要事項	自由様式			
	施工計画	施工計画書の承諾(1-20-2)	該当工種着手前1ヶ月前	監	△	仕様書で施工計画の承諾を得るとされた事項	自由様式			
	工事用材料	工事材料承諾願(1-23-3)	該当工種着手前	監	○	工事材料承諾願	様式第3号			
		工事材料使用届(1-23-3)	該当工種着手前	監	○	工事材料使用届	様式第5号			JISマーク表示の認可を受けた製品
	工程表	工程表(1-19)	契約締結後14日以内	監	△	工程表	特記で定める様式			
	年度出来高計画	年度出来高計画書(1-43-1)	該当工種着手前	監	△	年度出来高計画書	様式第14号	年度出来高予定額	自由様式	
								累計年度出来高予定額	自由様式	
								工程表	自由様式	
	支給材料	受領書(1-24-1)	該当工種着手前	監	△		様式第22号			
	CORINS登録	登録内容確認書(受注時)(1-53)	工期開始の日から10日以内	監	△					工事請負金額:500万円以上
	施工体制台帳	施工体制台帳(1-14-2)	工事着手前	監	△	施工体制台帳	国土交通省令参照			・修正を行った場合にも同様 ・請負代金が3,000万円以上
						施工体系図	国土交通省令参照			
						技術者台帳	様式19号			
	産業廃棄物	産業廃棄物施工計画書(1-28)	工事着手前	監	△	種類・発生量・分別・保管・運搬・処分の方法・処理業者への委託内容等	自由様式			施工計画書に記載
	再生資源及び建設副産物	再生資源利用計画書(1-28-2)	工事着手前	監	△		自由様式			施工計画書に記載
		再生資源利用促進計画書(1-28-2)	工事着手前	監	△					施工計画書に記載
	安全対策	安全・訓練等計画書(1-25)	工事着手前	監	△	施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練の具体的な計画を記述	自由様式			
	保全安全管理者	保全安全管理者通知(1-25-8)	工事着手前	監	△		自由様式			高速道路の路上作業を行う必要がある場合
施工中	検査及び立会い	工事立会(検査)願い(1-30-1)	立会又は検査前	監	○	工事立会(検査)願い	様式第6号			
	施工計画	変更施工計画書の承諾(1-20-2)	変更があった場合	監	△	変更施工計画書	自由様式			
	新単価	新単価	見積方通知書があった場合	監	△	新単価見積書(第　回)	様式第7号	単価の積算根拠となるべき一位代価表を持参	自由様式	
	変更単価	変更単価見積書	見積方通知書があった場合	監	△	変更単価見積書(第　回)	様式第7号	単価の積算根拠となるべき一位代価表を持参	自由様式	
	工事災害通知	工事災害通知書	遅延なく	監	△	工事災害通知書	様式第8号			
	スライド	スライドの請求	スライドが発生した場合	監	△	スライド請求書	様式第9号			
		スライド額の協議	見積方通知書があった場合	監	△	スライド額協議書	様式第10号	当該請求額の算出基礎	自由様式	
		スライド額の同意	監督員からのスライド額協議書による	監	△	○○同意書	様式第10-1号	協議のあった内容を記載	自由様式	「○」には協議があった内容を記載
	工期変更	工期変更協議書		監	△	工期変更協議書	様式第11号	延長日数の算出根拠	自由様式	
								変更工程表	自由様式	
								その他必要な資料	自由様式	
		変更協議同意書	監督員からの協議書による	監	△	○○同意書	様式第10-1号	協議のあった内容を記載	自由様式	「○」には協議があった内容を記載
		工期延長の請求	工期の延長が必要と判断した場合	監	△	工期延長請求書	様式第12号	延長日数の算出根拠	自由様式	
								変更工程表	自由様式	
								その他必要な資料	自由様式	
	年度出来高予定額	年度出来高予定額		監	△	年度出来高予定額	自由様式			
						工程表承諾願	様式第13号			
		次年度以降の出来高予定額		監	△	年度出来高計画書	様式第14号	年度出来高予定額	自由様式	
								累計年度出来高予定額	自由様式	
								工程表	自由様式	
		年度出来高の修正		監	△	年度出来高修正計画書	様式第14-1号	月ごとの出来高計画	自由様式	
	出来形部分の確認及び検査	工事出来形部分検査	請求月の前月の25日	監	△	工事出来形部分(第　回)検査願	様式第15号			
	一部しゅん功	一部しゅん功届	工事しゅん功に関する要件を全て満たしたのち	監	△	一部しゅん功届	様式第16号			
	部分使用	部分使用検査	検査前	監	△	工事検査出来形諒書	各出来形諒書			
		部分使用同意書	部分使用協議同意後	監	△	部分使用同意書	様式第17号			
	工事中事故報告	工事中事故報告書	直ちに	監	△	工事中事故報告書	様式第18号			
	創意工夫	創意工夫の提出	工事完了までに	監	△	高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況	様式第19号			
						高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)	様式第20号			
	休日作業	休日作業承諾願	休日作業前	監	○	休日作業承諾願	自由様式			
	CORINS登録	登録内容確認書(変更時)	変更があった日から10日以内	監	△					
	履行報告	履行報告書	毎月末日	監	△	月ごとの工事結果及び翌月以降の予定を示す工程表	特記で定める様式			
	安全対策	安全・訓練等実施状況報告書	毎月末日	監	△	以下の実施内容から選択 ①安全活動のビデオ等資格資料による安全教育 ②当該工事内容、手順等の周知徹底 ③工事安全に関する法律、通達、指針等の周知徹底 ④当該工事における災害対策訓練 ⑤当該工事現場で予想される事故対策 ⑥その他、安全・訓練として必要な事項	自由様式			
施工後	工事しゅん功	工事しゅん功届	工事しゅん功に関する要件を全て満たしたのち	監	△	工事しゅん功届	様式第16号			
		工事しゅん功検査		監	△	工事記録写真				工事記録写真要領による
				監	△	工事完成写真				工事記録写真要領による
				監	△	出来形図書				施工管理要領による
				監	△	設計変更図面				
				監	△	工事記録情報				
				監	△	技術関係資料登録票				技術関係資料マイクロフィルム作成仕様書による
	CORINS登録	登録内容確認書(完成時)	しゅん功届提出後10日以内	監	△					
	支給材料の返還	返還書	当該工種完了後	監	△					
	再生資源及び建設副産物	再生資源利用状況報告	工事完了後速やかに	監	△					再生資源利用計画書を提出した場合 工事完成後1年間保存
		再生資源利用促進状況報告	工事完了後速やかに	監	△					再生資源利用促進計画書を提出した場合 工事完成後1年間保存

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

土工施工管理要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式No.	添付して提出するもの	管理様式No.	備考
施工前	盛土	RI計器使用届	使用開始前	監	△	RI計器使用届	様式-1	性能確認試験済証（写）	製造工場の様式	RI計器による管理の場合のみ
		RI計器認定申請書	使用開始前	総	-	RI計器認定申請書	RI様式-1号	RI計器　取扱説明書	自由様式	RI計器による管理の場合のみ
								RI計器　機能一覧表	自由様式	RI計器による管理の場合のみ
		基準試験報告書（材料試験）	試験完了後速やかに	監 技	○	土質試験結果報告書	試験様式-140	六価クロム溶出試験結果報告書（写し）	自由様式	
		基準試験報告書（RI計器）	試験完了後速やかに	監	○	基準試験報告書（RI計器）	試験様式-141	RI計器による測定結果（α測定）	RI計器から出力	RI計器による管理の場合のみ
					○		試験様式-142	共通事項の印字記録	RI計器から出力	RI計器による管理の場合のみ
								平均値の印字記録	RI計器から出力	RI計器による管理の場合のみ
								各地点の測定点	RI計器から出力	RI計器による管理の場合のみ
		モデル施工計画	モデル施工開始10日前	監 技	○	モデル施工計画書	自由様式			
		モデル施工報告	結果の検討が完了後速やかに	監 技	○	盛土モデル施工報告書	様式-2			
					○	表面沈下量測定結果報告書	様式-3			
					○	締固め度測定結果報告書	様式-4			
					○	たわみ測定結果報告書	様式-5			
	切土工	切土路床調査報告書	試験完了後速やかに	監 技	○	切土路床調査報告書	試験様式-102			
		ブルドーザによる土質判定試験計画書		監	○	ブルドーザによる土質判定試験計画書	自由様式			
		ブルドーザによる土砂、軟岩、硬岩判定試験報告書	試験完了後速やかに	監	○	ブルドーザによる土砂、軟岩、硬岩判定試験報告書（その1）	様式-7			
					○	ブルドーザによる土砂、軟岩、硬岩判定試験用紙（その2）	様式-8			
					○	ブルドーザによる土砂、軟岩、硬岩判定試験用紙（その3）	様式-9			
		転石の混入率による土砂、軟岩判定試験報告書	試験完了後速やかに	監	○	転石の混入率による土砂、軟岩判定試験報告書	様式-10			
	切土工 コンクリートおよびモルタル吹付工	施工計画書		監	△	施工計画書	自由様式			
		基準試験結果報告書（計量器の検査）	施工開始2日前まで	監	○	基準試験結果報告書（計量器の検査）	管理様式-3201			
		基準試験報告書（材料試験）	施工開始10日前まで	監	○	細骨材品質試験報告書	管理様式-3202	密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	
								単位体積重量・実積率（骨材の単位容積重量及び実積率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実積率（砕砂の粒形判定実積率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験）	試験様式番号320-2	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法）	試験様式番号321	
								細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	粗骨材品質試験報告書	管理様式-3203	密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実積率（骨材の単位容積質量及び実積率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実積率（砕砂の粒形判定実積率試験）	試験様式番号305	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験）	試験様式番号320-2	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法）	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					△	セメント品質試験	自由様式			
					△	水質試験	自由様式			
					△	混和材品質試験	自由様式			
					△	補強金網品質管理	自由様式			
					△	鉄筋（アンカー）品質管理	自由様式			
					△	目地材	自由様式			
		吹付試験報告書	施工開始2日前まで	監	△	吹付試験報告書	管理様式-3204			
	切土工　吹付枠工	施工計画書		監	△	施工計画書	自由様式			
		基準試験結果報告書（計量器の検査）	施工開始2日前まで	監	△	基準試験結果報告書（計量器の検査）	管理様式-3201			
		基準試験報告書（材料試験）	施工開始10日前まで	監	○	細骨材品質試験報告書	管理様式-3202	密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	
								単位体積重量・実積率（骨材の単位容積重量及び実積率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実積率（砕砂の粒形判定実積率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験）	試験様式番号320-2	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法）	試験様式番号321	
								細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					△	粗骨材品質試験報告書	管理様式-3203	密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実積率（骨材の単位容積質量及び実積率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実積率（砕砂の粒形判定実積率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験）	試験様式番号320-2	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法）	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					△	セメント品質試験	自由様式			
					△	水質試験	自由様式			
					△	混和材品質試験	自由様式			
					△	補強金網品質管理	自由様式			
					△	鉄筋（アンカー）品質管理	自由様式			
					△	目地材	自由様式			
		吹付試験報告書	施工開始2日前まで	監	△	吹付試験報告書	管理様式-3204			
	切土工　切土補強土工	施工計画書		監	△	施工計画書	自由様式			
		基準試験報告書	施工開始10日前まで	監	○	グラウトの配合試験報告書	管理様式-3501	注入剤	製造工場の様式	
								補強材	製造工場の様式	
								ナット	製造工場の様式	
								プレート	製造工場の様式	
								その他の材料	製造工場の様式	
	切土工　グラウンドアンカー工	施工計画書		監	△	施工計画書	自由様式			
		基準試験報告書	施工開始10日前まで	監	○	グラウトの配合試験報告書	管理様式-4101	注入剤	製造工場の様式	
								補強材	製造工場の様式	
								ナット	製造工場の様式	
								プレート	製造工場の様式	
								その他の材料	製造工場の様式	
	切土工　水抜ボーリング工	基準試験報告書	削孔開始10日前	監	△	基準試験報告書	―	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
	切土工　集水井工	基準試験報告書	施工日の10日前	監	△	基準試験報告書（ライナープレート、付属品）	―	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
				監	△	基準試験報告書（検査路）	―	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
				監	△	基準試験報告書（天蓋）	―	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
				監	△	基準試験報告書（集水管・排水管）	―	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
	気泡混合軽量土	施工計画書	施工日の60日前	監		施工計画書	自由様式			
		基準試験報告書（計量器の検査）	施工開始10日前	監	△	基準試験報告書（計量器の検査）	管理様式-801	基準試験報告書（計量器の検査）	管理様式-801	
		基準試験報告書（材料）	施工開始20日前	監	△	原料土基準試験報告書	管理様式-802	含水比（土の含水比試験）	JGS　No.4231	
								吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	
								湿潤密度（土の湿潤密度試験）	JGS　No.4291	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	JGS　No.4231	
					△	セメント品質試験	自由様式			
					△	水質試験	自由様式			
					△	敷金網品質管理	自由様式			
					△	遮水シート	自由様式			
					△	防水シート	自由様式			
					△	目地材	自由様式			
					△	緩衝材	自由様式			
					△	定着材	自由様式			
		基準試験報告書（室内試験）	施工開始10日前	監	△	室内試験報告書	管理様式-803	セメント　規格証明書・品質試験報告書	製造工場の様式	
								水　品質試験報告書	自由様式	
								セメント　規格証明書・品質試験報告書	自由様式	
								原料土　品質試験報告書	自由様式	
								起泡剤　品質試験報告書	自由様式	
								配合計算書	自由様式	
施工中	盛土	日常管理試験報告書	毎週提出	監	○	土工日常管理週報	管理様式-101	六価クロム溶出試験のために採取した試料No.採取位置.溶出試験結果を添付		
								特記事項欄にタンクリーチング試験による六価クロム溶出試験結果を記入		
							管理様式-103	六価クロム溶出試験結果を記入		
								六価クロム溶出試験結果報告書を添付		
								タンクリーチング試験の供試体スケッチ（写し）		
						施工管理図（構造物裏込めC-BOX）	管理様式-101(B1)			
						施工管理図（構造物裏込め擁台）	管理様式-101(B2)			
			自主保存	監	○	品質管理図	管理様式-101(C)			出来検査時又は提出を求められた時
		岩塊盛土日常管理試験報告書		監	○	岩塊盛土日常管理試験報告書	管理様式-104			
	切土工 コンクリートおよびモルタル吹付工	日常管理試験報告書（週報）	吹付工を施工した翌週	監	○	日常管理試験報告書（週報）	管理様式-3205			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書（強度試験結果）	材令28日における強度10回ごと	監	○	日常管理試験報告書（強度試験結果）	管理様式-3206			本線外工事の場合は自主保存
	切土工　吹付枠工	日常管理試験報告書（週報）	吹付工を施工した翌週	監	○	日常管理試験報告書（週報）	管理様式-3205			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書（強度試験結果）	材令28日における強度10回ごと	監	○	日常管理試験報告書（強度試験結果）	管理様式-3206			本線外工事の場合は自主保存
	切土工　現場打ちコンクリート枠工	日常管理試験報告書（週報）	吹付工を施工した翌週	監	△	日常管理試験報告書（週報）	管理様式-3205			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書（強度試験結果）	材令28日における強度10回ごと	監	△	日常管理試験報告書（強度試験結果）	管理様式-3206			本線外工事の場合は自主保存
	切土工　切土補強土工	日常管理試験報告書（グラウト）	材令28日における強度	監	○	日常管理試験報告書（グラウト）	管理様式-3502			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書（引抜き試験）	引抜き試験終了後	監	○	日常管理試験報告書（引抜き試験）	管理様式-3503			本線外工事の場合は自主保存
		日常管理試験報告書（確認試験ト）	確認試験終了後	監	○	日常管理試験報告書（確認試験ト）	管理様式-3503			本線外工事の場合は自主保存
		動態観測報告書	動態観測終了後	監	○	動態観測報告書	管理様式-3504			
		施工記録報告書（日報）		監	○	施工記録報告書（日報）	管理様式-3505			管理基準警戒レベルに達した場合は即報告
	切土工　グラウンドアンカー工	他サイクル確認試験・引抜き試験報告書	施工した週	監	○	他サイクル確認試験・引抜き試験報告書	管理様式-4102			本線外工事の場合は自主保存
		他サイクル確認試験・引抜き試験報告書	試験した週	監	△	他サイクル確認試験・引抜き試験報告書	管理様式-4103			本線外工事の場合は自主保存
		1サイクル確認試験	試験した週	監	△	1サイクル確認試験	管理様式-4103			本線外工事の場合は自主保存
		施工記録報告書（日報）	試験した週	監	△	施工記録報告書（日報）	管理様式-4104			本線外工事の場合は自主保存
		エポキシ塗膜厚測定報告書		監	△	エポキシ塗膜厚測定報告書	管理様式-4105			
		他サイクル確認試験・引抜き試験報告書		監	△	他サイクル確認試験・引抜き試験報告書	管理様式-4106			
		1サイクル確認試験		監	△	1サイクル確認試験	管理様式-4103			
		深礎杭（集水井）施工記録報告書		監	△	深礎杭（集水井）施工記録報告書	管理様式-4104			
	切土工　抑止杭工	深礎杭（個管杭）施工記録報告書		監	△	深礎杭（個管杭）施工記録報告書	管理様式-4202			
		施工記録報告書（日報）		監	△	施工記録報告書（日報）	管理様式-4202			
	切土工　水抜ボーリング工	深礎杭（集水井）施工記録報告書		監	△	深礎杭（集水井）施工記録報告書	管理様式-4301			
	切土工　集水井工	施工記録報告書（日報）		監	△	施工記録報告書（日報）	管理様式-4201			
		日常管理試験報告書（週報）		監	△	日常管理試験報告書（週報）	管理様式-4301			
		日常管理試験報告書（日報）		監	△	日常管理試験報告書（日報）	管理様式-804			
		品質管理図		監	△	品質管理図	管理様式-805			
		品質管理図		監	△	品質管理図	管理様式-806			
	共通	出来形図書	検測時に提出	監	△	土工施工基面図書（高さ）	様式-11			
		出来形図書	検測時に提出		△	土工施工基面図書（幅員）	様式-12			
		出来形図書	検測時に提出		△	のり面工図書	様式-13			
		出来形図書	検測時に提出		△	メーソンリー工図書	様式-14			
		出来形図書	検測時に提出		△	パイプカルバート図書	様式-15			
		出来形図書	検測時に提出		△	用・排水構造物出来形図書	様式-16			
		出来形図書	検測時に提出		△	軟弱地盤図書	様式-17			
		出来形図書	検測時に提出		△	表面排水工図書	様式-18			
		出来形図書	検測時に提出		△	気泡混合軽量土	様式-19			
施工後	共通	試験施工報告書	試験施工終了後速やかに	監 技 総	△					
		施工管理総括報告書	工事完了後速やかに	監 技 総	△	位置図				マイクロフィルムの作成
					△	平面図				
					△	縦断図				
					△	標準横断図				
					△	材料別の土質試験結果報告書	試験様式-126			
					△	基準試験結果	試験様式-126			
					△	週報	管理様式-101			
					△	品質管理図	管理様式-101(C)			
					△	品質管理図	試験様式-103			
					△	施工管理図	管理様式-101(B1)			
					△	施工管理図	管理様式-101(B2)			
					△	モデル施工				対称土、対象工種別（路体、路床）の結果、決定事項
		六価クロム総括報告書	工事完了後	監 技 総	△	試験概要	様式-C1			
					△	六価クロム溶出試験結果一覧	様式-C2,C3			
					○	土質試験報告書	試験様式-126			
					△	配合試験報告書 現場配合計算書	管理様式-335			
					△	施工前　六価クロム溶出試験結果（正）	自由様式	供試体個数ごとの計量証明書（正）		
					○	品質管理図	試験様式-103(C)			
					△	路盤準備・下層路盤・上層路盤・アスファルト安定処理路盤工検査および出来型調書	様式-I			
					△	施工中　六価クロム溶出試験結果（正）	自由様式	供試体個数ごとの計量証明書（正）		
					△	タンクリーチング試験の供試体スケッチ（正）	自由様式			
					△	タンクリーチング　六価クロム溶出試験結果（正）	自由様式			
		動態観測報告書	工事完了後速やかに	監 技 総	△					マイクロフィルムの作成
		動態観測電子データ	工事完了後速やかに	監 総	△	動態観測システムによる				

k-cube：「○」jk-cubeの入力機能で登録　「△」jk-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先：監→監督員　技→技術事務所　総→高速道路総合技術研究所

植生のり面工施工管理要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工前	植生のり面工	のり面調査報告	施工開始前	監	○	のり面調査表	様式-1	現地状況写真	自由様式	
					○	土壌硬度試験	試験様式-601			
					○	土壌のPH試験	試験様式-602			
		施工計画書	施工開始前		△	工法概要　施工する工法の概要	自由様式			
						種子配合　導入植物の性質及び配合				
						吹付基材　使用計画及び配合計画				
						使用機械　施工時の使用機械の種類及び台数				
						施　　工　施工方法、品質管理及び施工時期				
						養　　生　養生方法及び日数				
						安全管理　安全管理方法				
						工程管理　工程管理方法				
						施工管理　施工管理方法				
施工後	植生のり面工	試験施工追跡調査表	試験施工後15,30,60,180経過時	監	△	試験施工追跡調査表	様式-2			
		使用材料記録表	施工60日後	監	△	使用材料記録表	様式-3			
		出来形調書	施工60日後	監	△	出来形調書	自由様式			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先：監→監督員　技→技術事務所　総→高速道路総合技術研究所

コンクリート施工管理要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工前	レディーミクストコンクリート	コンクリート施工計画書	コンクリート打込み開始60日以前	監		材料	自由様式			
						計量および練混ぜ	自由様式			
						運搬および打込み	自由様式			
						養生	自由様式			
						継目工	自由様式			
						鉄筋工	自由様式			
						型枠および支保工	自由様式			
						表面仕上げ	自由様式			
						マスコンクリート対策	自由様式			
					△	寒中コンクリート	自由様式			
						暑中コンクリート	自由様式			
						水中コンクリート	自由様式			
						特殊コンクリート	自由様式			
						工場製品	自由様式			
						橋脚および橋台への荷重載荷	自由様式			
						橋面の一時使用	自由様式			
						環境保全	自由様式			
						施工管理試験	自由様式			
						コンクリート技術者の配置	自由様式			
		コンクリート打設計画書	コンクリート打込み開始60日以前	監	△	コンクリート打設計画書	管理様式-H391			
		レディーミクストコンクリート使用承諾願	コンクリート打込み開始60日以前	監	○	レディーミクストコンクリートの製造工場の概要	管理様式-A301	工事の位置及び運搬経路図	自由様式	
								工場配置図	自由様式	
								JIS工場表示許可書（写し）	自由様式	JIS工場の場合
								品質管理体制及び品質管理手法	自由様式	
					○	基準試験報告書（製造設備及び配合設計）	管理様式-A302	計量器の静荷重検査	管理様式-B311	使用する工場における定期検査既存資料でも良い
								配合設定装置の検査	管理様式-B312	
								容量変換装置の検査	管理様式-B313	
								骨材表面水補正装置の検査	管理様式-B314	
								計量器の動荷重検査	管理様式-B315	
								計量記録装置の検査	管理様式-B316	
								ミキサの練り混ぜ性能試験	管理様式-B317	
								配合条件の算出根拠	自由様式	配合条件の算出根拠を自由様式で提出する。
								配合計画（試し練りのため計画配合）	自由様式	算出根拠を自由様式で提出する
					○	基準試験報告書（材料）	管理様式-A303	セメント（試験成績表）	製造工場の様式	製造会社の社印を押した正規のものを添付する。
								水（品質試験報告書）	自由様式	
								混和剤（品質試験報告書）	製造会社の様式	製造会社の社印を押した正規のものを添付する。
					○	基準試験報告書（細骨材品質試験報告書）	管理様式-C322	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
								単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法））	試験様式番号320-1	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法））	試験様式番号321	
								細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	基準試験報告書（粗骨材品質試験報告書）	管理様式-C323	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								柔らかい石片（ひっかき硬さによる細骨材中の軟石量試験	試験様式番号316	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験	試験様式番号313	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験）	試験様式番号320-2	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法）	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
		試し練り報告書	コンクリート打込み開始20日以前	監	○	基準試験報告（試し練り）	管理様式-A304			
					○	練混ぜ試験結果	管理様式-D331			
					○	強度試験報告書	管理様式-D332			
					○	試し練り配合計算書	管理様式-D333			
					△	配合修正計算結果	自由様式			
					△	判定が不合格の理由及び対策	自由様式			
		非破壊試験（圧縮強度）報告書	作成後速やかに	監	△	非破壊試験（圧縮強度）報告書（基準供試体）	管理様式-A309-1			
	鉄筋	基準試験報告書（鉄筋）	鉄筋加工開始の10日以前	監	○	基準試験報告書（鉄筋）	管理様式-E341			
		ガス圧接施工試験報告書	ガス圧接開始の20日以前	監	○	ガス圧接施工試験報告書	管理様式-E342			
		機械継手引張試験報告書	機械継手開始の20日以前	監	△	機械継手引張試験報告書	自由様式			
	円筒型わく	基準試験報告書	型枠製作開始10日以前	監	△	基準試験報告書（円筒型わく）	管理様式-F351	破壊荷重及び破壊状態	試験様式-401	
	コンクリート縁石	基準試験報告書	縁石の製造開始前に1回	監	△	基準試験報告書（寒冷地域の工場製コンクリート縁石）	管理様式-G361	温度管理図	自記記録用紙	
	目地材料	基準試験報告書（目地材）	目地板の使用開始前	監	△	基準試験報告書（目地材）	試験様式-341			
					△		試験様式-342			
施工中	レディーミクストコンクリート	定期管理試験	翌月の10日まで	監		定期管理試験（その1）	管理様式-A305	計量器の静荷重検査	管理様式-B311	頻度1回/6ヶ月
					○			配合設定装置の検査	管理様式-B312	
								容量変換装置の検査	管理様式-B313	
								骨材表面水補正装置の検査	管理様式-B314	
								計量器の動荷重検査	管理様式-B315	
								計量記録装置の検査	管理様式-B316	
								ミキサの練り混ぜ性能試験	管理様式-B317	
					○	基準試験報告書（細骨材品質試験報告書）	管理様式-C322	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	・頻度1回/6ヶ月 ・使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
								単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法））	試験様式番号320-1	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法））	試験様式番号321	
								細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	基準試験報告書（粗骨材品質試験報告書）	管理様式-C323	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								柔らかい石片（ひっかき硬さによる細骨材中の軟石量試験	試験様式番号316	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験	試験様式番号313	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験）	試験様式番号320-2	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法）	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	定期管理試験（その2）	管理様式-A306	基準現場配合計算書	管理様式-D334	基準現場配合を変更する場合添付（管理様式-D334）
					○	練混ぜ試験結果	管理様式-D331			基準現場配合を変更する場合添付（管理様式-D331）
		日常管理試験	翌月の10日まで	監	○	日常管理試験報告書（コンクリートの月報・その1）	管理様式-A307-1	印字記録	自由様式	印字記録は自主保存
					○	日常管理試験報告書（コンクリートの月報・その2）	管理様式-A307-2	印字記録	自由様式	印字記録は自主保存
		日常管理試験	30個毎	監	○	日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その1）	管理様式-A308-1			異常が認められた場合は30個未満でも速やかに報告
					○	日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その2）	管理様式-A308-2			
		非破壊試験（圧縮強度）報告書	構造物ごと、作成後速やかに		△	非破壊試験（圧縮強度）報告書	管理様式-A309-2	測定箇所の図面		
		非破壊試験（かぶり）報告書	構造物ごと、作成後速やかに		△	非破壊試験（かぶり）報告書	管理様式-A310	測定箇所の図面	自由様式	
	鉄筋	定期管理試験	監督員が定める期日	監	△	定期管理試験	自由様式			
		日常管理試験	鉄筋の納入ごと	監	△	日常管理試験	自由様式	ミルシート	製造工場の様式	
		超音波探傷試験報告書	コンクリートの打込み1日以前	監	△	超音波探傷試験報告書	試験様式-402			
	コンクリート縁石	日常管理試験		監	△	基準試験報告書（寒冷地域の工場製コンクリート縁石）	管理様式-G362	温度管理図	自記記録用紙	
施工後	レディーミクストコンクリート	打設結果報告書	工事関連完了後60日以内	監	○	コンクリート打設結果報告書（その1）	管理様式-J371			
					○	コンクリート打設結果報告書（その2）	管理様式-J372			
		コンクリート施壁調書	検測時に提出	監	△	コンクリート施壁工調書	出来形様式-1			
		ボックスカルバート調書			△	C-Bx　幅	出来形様式-2			
					△	C-Bx　長さ				
					△	C-Bx　WING　WALL長さ及び厚さ				
					△	C-Bx　斜角方向				
					△	C-Bx　高さ				
		橋梁上部工出来形調書			△	橋長、支間長、径間長	出来形様式-3			
					△	幅員、地覆（幅、高さ）、壁高欄（幅、高さ）				
					△	床版（高さ）				
					△	伸縮継手（フィンガージョイント）				
					△	伸縮継手（カットオフジョイント）				
					△	ガードレールポスト孔				
		橋梁下部工出来形調書			△	橋台	出来形様式-4			
					△	橋脚（壁橋脚）				
					△	橋脚（独立式橋脚）				
		オーバーブリッジ出来形調書			△	橋長	出来形様式-5			
					△	幅員				
					△	地覆幅				
					△	斜材の幅と長さ				
					△	床版の高さ				
					△	下面の高さ（建築限界との関連）				クリアランス5m未満の橋梁
		ポストテンション桁出来形調書			△	ポストテンション桁出来形調書	出来形様式-6			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先：監→監督員　技→技術事務所　総→高速道路総合技術研究所

構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧(1/2)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
施工前	既製ぐい	製品検査記録(工場)	製品搬入時毎	監	△	製品検査記録	管理様式-508			
		製品検査記録(工場)	基礎工施工前	監	△	RCぐい製品検査記録	管理様式-511			
		製品検査記録(工場)	基礎工施工前	監	△	PCぐい製品検査記録	管理様式-512			
		製品検査記録(工場)	基礎工施工前	監	△	PHCぐい製品検査記録	管理様式-512			
		製品検査記録(現場)	基礎工施工前	監	△	製品検査記録	管理様式-508			
	鋼管ぐい	鋼管ぐい製品検査記録	製品搬入時毎	監	△	鋼管ぐい製品検査記録	管理様式-509-1			
		金属材料引張試験報告書	下部工施工前	監	△	金属材料引張試験報告書	管理様式-514			
		溶着金属の衝撃試験報告書	下部工施工前	監	△	溶着金属の衝撃試験報告書	管理様式-515			
	鋼管矢板	鋼管矢板製品検査記録	製品搬入時毎	監	△	鋼管矢板製品検査記録	管理様式-509-2			
		金属材料引張試験報告書	下部工施工前	監	△	金属材料引張試験報告書	管理様式-514			
		溶着金属の衝撃試験報告書	下部工施工前	監	△	溶着金属の衝撃試験報告書	管理様式-515			
	H鋼ぐい	H鋼ぐい製品検査記録	下部工施工前	監	△	H鋼ぐい製品検査記録	管理様式-510			
	人力掘削(深礎 ライナープレート)	ライナープレートの材質検査報告書	基礎工施工前	監	△	ライナープレートの材質検査報告書	製造工場の様式			
		裏込めグラウト 基準試験報告書	基礎工施工前	監	○	裏込めグラウト 基準試験報告書	管理様式-521			
		裏込めグラウト 細骨材品質試験報告書	基礎工施工前	監	○	裏込めグラウト 細骨材品質試験報告書	管理様式-722	密度(絶乾・表乾)吸水率(細骨材の比重及び吸水率試験)	試験様式番号310	
	人力掘削(深礎 モルタルライニング)	モルタルライニング・材料試験報告	下部工施工前	監	○	モルタルライニング 材料試験報告書	管理様式-721			
			下部工施工前		○	モルタルライニング 細骨材品質試験報告書	管理様式-722			
		モルタルライニング・試し練り報告	下部工施工前	監	○	モルタルライニング 基準試験報告書(材料配合設計)	管理様式-701			
			下部工施工前		○	モルタルライニング 強度試験報告書	管理様式-725			
		モルタルライニング・試験吹き報告	下部工施工前	監	○	モルタルライニング 基準試験報告書(材料配合設計)	管理様式-701			
			下部工施工前		○	モルタルライニング 強度試験報告書	管理様式-725			
	オープンケーソン	刃口の材料検査報告書	刃口据付開始前	監	△	刃口の材料検査報告書	工場の様式			
	ニューマチックケーソン	刃口の材料検査報告書	刃口据付開始前	監	△	刃口の材料検査報告書	工場の様式			
	プレストレストコンクリート構造物工	PCグラウト基準試験(室内試験)	注入開始の1ヵ月前	監	○	基準試験報告書 室内試験(その1)	管理様式-301-1	セメント(品質試験報告書)	製造工場の様式	
								プレミックス材(品質試験報告書)	製造工場の様式	
								水(品質試験報告書)(PCグラウトの練混ぜに用いる水の試験	試験様式-1	
								混和剤(品質試験報告書)	製造工場の様式	
			注入開始の1ヵ月前		○	基準試験報告書 室内試験(その2)	管理様式-301-2			
			注入開始の1ヵ月前		○	基準試験報告書 室内試験(その3)	管理様式-301-3			
		PCグラウト基準試験(現場試験)	注入日開始前	監	○	基準試験報告書 現場試験(その1)	管理様式-302-1	セメント(品質試験報告書)	製造工場の様式	
								プレミックス材(品質試験報告書)	製造工場の様式	
								水(品質試験報告書)(PCグラウトの練混ぜに用いる水の試験	試験様式-1	
								混和剤(品質試験報告書)	製造工場の様式	
			注入日開始前		○	基準試験報告書 現場試験(その2)	管理様式-302-2			
			注入日開始前		○	基準試験報告書 現場試験(その3)	管理様式-302-3			
		PCグラウト基準試験(使用材料)	製品搬入時毎	監	△	PCグラウト基準試験(シース)	試験様式-421	PCグラウト基準試験(グラウトホース)	製造工場の様式	
		プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書	製品ロットごとに1回	監	△	促進硬化後の粘土	製造工場の様式			
		プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書	製品ロットごとに1回	監	△	粘性(ちょう度)	製造工場の様式			
		プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書	1年に1回	監	△	硬化収縮率	製造工場の様式			
						熱分解温度	製造工場の様式			
						圧縮強度	製造工場の様式			
		プレグラウトPC 鋼材ポリエチレン製被覆材の材料品質		監	△	密度	製造工場の様式			
						引張破壊強さ	製造工場の様式			
						引張破壊伸び	製造工場の様式			
						デュロメーター硬さ(ショアD)	製造工場の様式			
						ビカット軟化点	製造工場の様式			
						耐寒性試験	製造工場の様式			
		プレグラウトPC 鋼材耐食性・耐アルカリ性の品質		監	△	耐食性	製造工場の様式			
						耐アルカリ性	製造工場の様式			
	支承及び付属物工	無収縮モルタル基準試験		監	△	水質試験報告書	試験様式-301			モルタルの注入開始前に1回 採取箇所または水質の変更があるごとに1回
		無収縮モルタル基準試験		監	△	セメント系無収縮材(プレミックスタイプ)報告書	製造工場の様式 JHS312-1999			無収縮モルタルの充てん開始前に1回 製造工場または品質の変更があるごとに1回
		ゴム支承製品検査結果報告		監	△	ゴム支承製品検査報告	管理様式-201			
					○	支承製品検査記録表(物性・寸法)	管理様式-203-1			
					○	支承製品検査記録表(ゴム支承特性:端支点用)	管理様式-203-2-1			
					○	支承製品検査記録表(ゴム支承特性:端支点用)	管理様式-203-2-2			
					○	支承製品検査記録表(ゴム支承特性:中間支点用)	管理様式-203-2-3			
					○	支承製品検査記録表(ゴム支承特性:中間支点用)	管理様式-203-2-4			
					○	支承製品検査記録表(圧縮変形特性)	管理様式-203-3			
					○	支承製品検査記録表(基本性能・耐久性能・安定性能)	管理様式-203-4			
					○	支承製品検査記録表(ゴム支承)	管理様式-203-5			
		伸縮装置M製品検査報告書		監	△	伸縮装置M製品検査報告	管理様式-201	伸縮装置製品検査記録表(伸縮装置M)	適宜	記入様式は適宜
		検査路製品検査記録報告書		監	△	検査路製品検査記録報告	管理様式-201	検査路製品検査記録	適宜	記入様式は適宜
	保全 ひび割れ補修	ひび割れ補修 品質管理試験報告書(エポキシ樹脂系)	施工前 製造ロット毎	監	△	粘性	工場管理様式			データシートを提出
				監	△	チキソトロピック係数	工場管理様式			データシートを提出
				監	△	可使時間	工場管理様式			データシートを提出
				監	△	収縮率	工場管理様式			データシートを提出
				監	△	伸び率	工場管理様式			データシートを提出
				監	△	モルタル付着強さ	工場管理様式			データシートを提出
				監	△	付着耐久性保持率	工場管理様式			データシートを提出
	保全 断面修復	基準試験	施工前	監	△	材料 コンクリートとの付着性	JHS416			
		基準試験	施工前	監	△	材料 圧縮強度	JHS432			
		基準試験	施工前	監	△	設備・施工	JHS432			
	保全 はく落防止	基準試験	施工前	監	△	性能証明書	自由様式			性能証明書の照査により原則省略できる
	保全 鉄筋コンクリート増厚耐震補強	施工計画書	施工前	監	△	施工計画書	自由様式			
	保全 鉄筋フレア溶接継手	基準試験	施工前	監	△	溶接施工基準試験	管理様式-391			
	保全 あと施工アンカー	施工計画書	施工前	監	△	使用材料	自由様式			
						施工手順	自由様式			
						穿孔機械の諸元	自由様式			
						穿孔箇所	自由様式			
						穿孔径および穿孔長の確認方法	自由様式			
						穿孔後の孔内清掃方法	自由様式			
						接着剤の充填方法	自由様式			
						施工時の温度	自由様式			
						養生方法	自由様式			
						品質管理試験	自由様式			
						安全衛生管理	自由様式			
		基準試験	本施工開始前	監	△	基準試験報告書(引抜試験)	管理様式-3101			
	保全 床版上面補強対策	繊維シート接着工 基準試験(繊維シート)	施工前、製造ロット毎	監	△	単位面積当たり繊維量	工場管理様式			データシートを提出
						引張強さ	工場管理様式			データシートを提出
						最大引張ひずみ	工場管理様式			データシートを提出
		繊維シート接着工 基準試験(等方シート)	施工前、製造ロット毎	監	△	単位面積当たり繊維量	工場管理様式			データシートを提出
						引張強さ	工場管理様式			データシートを提出
						最大引張ひずみ	工場管理様式			データシートを提出
		繊維シート接着工 基準試験(切削面不陸調整材)	施工前、製造ロット毎	監	△	硬化収縮率	工場管理様式			データシートを提出
						圧縮強さ	工場管理様式			データシートを提出
						引張破壊強さ	工場管理様式			データシートを提出
						引張せん断強さ	工場管理様式			データシートを提出
						付着強さ	工場管理様式			データシートを提出
						剥離接着強さ	工場管理様式			データシートを提出
		繊維シート接着工 基準試験(帯鋼板用プライマリー)	施工前、製造ロット毎	監	△	引張せん断強さ	工場管理様式			データシートを提出
		繊維シート接着工 基準試験(切削面不陸調整材)	施工前、製造ロット毎	監	△	硬化収縮率	工場管理様式			データシートを提出
						圧縮強さ	工場管理様式			データシートを提出
						圧縮弾性率	工場管理様式			データシートを提出
						曲強さ	工場管理様式			データシートを提出
						引張せん断強さ	工場管理様式			データシートを提出
		繊維シート接着工の基準試験 (繊維シート・コンクリートの付着)	施工前	監	△	付着強さ	管理様式-3121			
施工中	直接基礎	直接基礎の施工記録	下部工施工前	監	○	直接基礎の施工記録	管理様式-501			
		平板載荷試験報告書	下部工施工前	監	○	平板載荷試験報告書	管理様式-520			
		基礎地盤の平板載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	基礎地盤の平板載荷試験報告書	管理様式-1526			監督員から指示があった場合に提出
	既製ぐい	試験ぐい くいの打込み試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの打込み試験報告書	管理様式-1522			監督員から指示があった場合に提出
		試験ぐい くいの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの引抜き試験報告書	管理様式-1525			監督員から指示があった場合に提出
		既製ぐいの施工記録	下部工施工前	監	○	既製ぐいの施工記録	管理様式-502			
	鋼管ぐい	溶接部の曲げ試験報告書		監	△	溶接部の曲げ試験報告書	管理様式-516			
		溶接部のマクロ試験報告書		監	△	溶接部のマクロ試験報告書	管理様式-517			
		溶接部の放射線透過検査報告書		監	△	溶接部の放射線透過検査報告書	管理様式-518			フィルムは全て監督員に提出
		現場円周溶接部施工記録		監	△	現場円周溶接部施工記録	管理様式-513			
		既製ぐいの施工記録	本ぐい施工前	監	○	既製ぐいの施工記録	管理様式-502			
		試験ぐい くいの打込み試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの打込み試験報告書	管理様式-1522			監督員から指示があった場合に提出
		試験ぐい くいの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの引抜き試験報告書	管理様式-1525			監督員から指示があった場合に提出
		既製ぐいの施工記録	下部工施工前	監	○	既製ぐいの施工記録	管理様式-502			
	鋼管矢板	溶接部の曲げ試験報告書		監	△	溶接部の曲げ試験報告書	管理様式-516			
		溶接部のマクロ試験報告書		監	△	溶接部のマクロ試験報告書	管理様式-517			
		溶接部の放射線透過検査報告書		監	△	溶接部の放射線透過検査報告書	管理様式-518			フィルムは全て監督員に提出
		現場円周溶接部施工記録		監	△	現場円周溶接部施工記録	管理様式-513			
		既製ぐいの施工記録	本ぐい施工前	監	○	既製ぐいの施工記録	管理様式-502			
		試験ぐい くいの打込み試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの打込み試験報告書	管理様式-1522			監督員から指示があった場合に提出
		試験ぐい くいの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの引抜き試験報告書	管理様式-1525			監督員から指示があった場合に提出
		既製ぐいの施工記録	下部工施工前	監	○	既製ぐいの施工記録	管理様式-502			
	H鋼ぐい	金属材料引張試験報告書	下部工施工前	監	△	金属材料引張試験報告書	管理様式-514			
		溶着金属の衝撃試験報告書	下部工施工前	監	△	溶着金属の衝撃試験報告書	管理様式-515			
		溶接部の曲げ試験報告書		監	△	溶接部の曲げ試験報告書	管理様式-516			
		溶接部のマクロ試験報告書		監	△	溶接部のマクロ試験報告書	管理様式-517			
		溶接部放射線透過検査報告書		監	△	溶接部の放射線透過検査報告書	管理様式-518			フィルムは全て監督員に提出
		現場円周溶接部施工記録		監	△	現場円周溶接部施工記録	管理様式-513			
		既製ぐいの施工記録	本ぐい施工前	監	○	既製ぐいの施工記録	管理様式-502			
		試験ぐい くいの打込み試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの打込み試験報告書	管理様式-1522			監督員から指示があった場合に提出
		試験ぐい くいの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの引抜き試験報告書	管理様式-1525			監督員から指示があった場合に提出
		既製ぐいの施工記録	下部工施工前	監	○	既製ぐいの施工記録	管理様式-502			
	場所打ちぐい	場所打ちぐい(機械掘削)の施工記録	下部工施工前	監	○	場所打ちぐい(機械掘削)の施工記録	管理様式-503			
		コアボーリングによるコンクリート の圧縮強度試験報告書	下部工施工前	監	○	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞによるｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験報告書	管理様式-519			
		試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書	管理様式-1523			監督員から指示があった場合に提出
		試験ぐい くいの水平載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの水平載荷試験報告書	管理様式-1524			監督員から指示があった場合に提出
		試験ぐい くいの引抜き試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	試験ぐい くいの引抜き試験報告書	管理様式-1525			監督員から指示があった場合に提出
	人力掘削(深礎 ライナープレート)	場所打ちぐい(人力掘削)の施工記録	下部工施工前	監	○	場所打ちぐい(人力掘削)の施工記録	管理様式-504			
		裏込めグラウト 日常管理試験報告書	基礎工施工前	監	○	裏込めグラウト 日常管理試験報告書	管理様式-522			
	人力掘削 (深礎 ロックボルト吹付けコンクリート)	大口径深礎の施工記録	下部工施工前	監	○	大口径深礎の施工記録	管理様式-507			
		平板載荷試験報告書	下部工施工前	監	○	平板載荷試験報告書	管理様式-520			
		基礎地盤の平板載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	基礎地盤の平板載荷試験報告書	管理様式-1526			監督員から指示があった場合に提出
	人力掘削(深礎 モルタルライニング)	モルタルライニングの週報	下部工施工前	監	○	モルタルライニングの週報	管理様式-703			
		モルタルライニング管理図	下部工施工前	監	○	モルタルライニング管理図	管理様式-704			
	オープンケーソン	オープンケーソンの施工記録	下部工施工前	監	○	オープンケーソンの施工記録	管理様式-505			
	ニューマチックケーソン	ニューマチックケーソンの施工記録	下部工施工前	監	○	ニューマチックケーソンの施工記録	管理様式-506			
		平板載荷試験報告書	下部工施工前	監	○	平板載荷試験報告書	管理様式-520			
		基礎地盤の平板載荷試験報告書	監督員から指示があった場合	監	△	基礎地盤の平板載荷試験報告書	管理様式-1526			監督員から指示があった場合に提出
	鋼構造物工	使用材料明細書		監	△	使用材料明細書	管理様式-105			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		溶接施工試験 施工記録		監	△	溶接施工試験 施工記録	適宜			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		部材及び仮組立の精度(仮組検査)		監	△	部材及び仮組立の精度(仮組検査)	管理様式-107			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		溶接部外観(仮組検査)		監	△	溶接部外観(仮組検査)	適宜			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		溶接部放射線透過試験報告書(仮組検査)		監	△	溶接部放射線透過試験報告書(仮組検査)	管理様式-106-1			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
				監	△		管理様式-106-2			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		変更及び確認事項(仮組検査)		監	△	変更及び確認事項(仮組検査)	管理様式-104			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		部材製作の精度		監	△	部材製作の精度	管理様式-107			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		溶接部放射線透過試験報告書(部材検査)		監	△	溶接部放射線透過試験報告書(部材検査)	管理様式-106-1			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
				監	△		管理様式-106-2			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		塗装作業伝票		監	△	塗装作業伝票	管理様式-109			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		塗膜厚測定記録		監	△	塗膜厚測定記録	管理様式-110			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		キャンバー寸法精度記録		監	△	キャンバー寸法精度記録	管理様式-103			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		支承据付		監	△	支承据付	管理様式-205			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		高力六角ボルトの締付検査		監	△	高力六角ボルトの締付検査	管理様式-108			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		トルシア形高力ボルトの現場予備試験		監	△	トルシア形高力ボルトの現場予備試験	管理様式-111			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		超音波探傷検査記録調書		監	△	超音波探傷検査記録調書	管理様式-112-1			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
							管理様式-112-2			
		開先検査		監	△	開先検査	適宜			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		外観検査		監	△	外観検査	適宜			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		STB音速比の測定		監	△	STB音速比の測定	適宜			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		手動超音波探傷検査結果		監	△	手動超音波探傷検査結果	管理様式-114			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		架設精度記録		監	△	架設精度記録	管理様式-103			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		支承位置のずれ		監	△	支承位置のずれ	管理様式-205-1			管理様式-205-1は仮組立検査省略に用いる 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		支承据付		監	△	支承据付	管理様式-102			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
		アンカーボルト・セットボルトの締付け		監	△	アンカーボルト・セットボルトの締付け	適宜			報告に当たっては管理様式-101～103を添付
	プレストレストコンクリート構造物工	プレストレス導入時コンクリート圧縮強度		監	△	プレストレス導入時コンクリート圧縮強度	適宜			
		PCグラウト日常管理試験	注入日ごと速やかに	監	○	日常管理試験(その1)	管理様式-303-1			
			注入日ごと速やかに		○	日常管理試験(その2)	管理様式-303-2			
			注入日ごと速やかに		○	日常管理試験(その3)	管理様式-303-3			
			注入日ごと速やかに		○	日常管理試験(その4)	管理様式-303-4	PCケーブル配置及び検査位置図		
		プレテンション方式日常管理	全数	監	△	外観検査・寸法検査報告書	製造工場の様式			
		プレテンション方式日常管理	備考欄に記載	監	△	ひびわれ非破壊検査報告書	製造工場の様式			1)1工場で製作する桁本数が200本以上の場合は200本につき1組 2)1工場で製作する桁本数が200本未満の場合 ｲ)同一工場の過去の試験桁(他機関を含む)より200本目に相当する桁で1組 ﾛ)同一工場の過去の試験桁(他機関を含む)より200本目にならない場合は過去の試験成績で代用
		プレテンション方式日常管理	全数	監	△	緊張管理図	製造工場の様式			

k-cube:「○」jk-cubeの入力機能で登録 「△」jk-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧(2/2)

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
施工中	支承及び付属物工	無収縮モルタル日常管理試験		監	○	無収縮モルタル日常管理試験報告書	管理様式-203			
		ゴム支承製据付結果報告		監	△	ゴム支承製据付結果報告	管理様式-202			
					○	支承据付検査記録(ゴム支承)	管理様式-204			
		鋼製支承製品検査記録報告		監	△	鋼製支承製品検査記録報告	管理様式-201			
					△	支承製品検査記録表(鋼製支承)	管理様式-205			
		鋼製支承据付結果報告		監	△	鋼製支承製据付結果報告	管理様式-202			
					△	支承据付検査記録(鋼製支承)	管理様式-206			
		伸縮装置A、B製品検査報告		監	△	伸縮装置A、B製品検査報告	管理様式-201			
					○	伸縮装置製品検査記録表(伸縮装置A、B)	管理様式-208			
		伸縮装置A、B据付検査報告		監	△	伸縮装置A、B据付検査報告	管理様式-202			
					○	伸縮装置据付検査記録表(伸縮装置A、B)	管理様式-209-1			
					○	伸縮装置据付検査記録表(伸縮装置A、B)写真	管理様式-209-2			
		伸縮装置A、B完了検査報告		監	△	伸縮装置A、B完了検査報告	管理様式-202			
					○	伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置A、B)	管理様式-209-1			
					○	伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置A、B)写真	管理様式-209-2			
		伸縮装置A、B舗装検査報告		監	△	伸縮装置A、B舗装検査報告	管理様式-202			記入様式は適宜
		伸縮装置C、D、E製品検査報告		監	△	伸縮装置C、D、E製品検査報告	管理様式-201			
					○	伸縮装置製品検査記録表(伸縮装置C、D、E)	管理様式-210			
		伸縮装置C、D、E据付検査報告		監	△	伸縮装置C、D、E据付検査報告	管理様式-202			
					○	伸縮装置据付検査記録表(伸縮装置C、D、E)	管理様式-211			
		伸縮装置C、D、E完了検査報告		監	△	伸縮装置C、D、E完了検査報告	管理様式-202			
					○	伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置C、D、E)	管理様式-211			
		伸縮装置M据付検査報告書		監	△	伸縮装置M据付検査報告	管理様式-202	伸縮装置据付検査記録表(伸縮装置M)	適宜	記入様式は適宜
		伸縮装置M完了検査報告書		監	△	伸縮装置M完了検査報告	管理様式-202	伸縮装置完了検査記録表(伸縮装置M)	適宜	記入様式は適宜
		排水装置検査記録報告書		監	△	排水装置検査記録報告	管理様式-201	排水装置検査記録	適宜	記入様式は適宜
		橋名板および橋歴板検査報告書		監	△	橋名板および橋歴板検査報告書	管理様式-201	橋名板および橋歴板製品検査記録	適宜	記入様式は適宜
		鋼製高欄検査報告書		監	△	鋼製高欄検査報告書	管理様式-202	鋼製高欄製品検査記録	適宜	記入様式は適宜
		落橋防止システム検査報告書		監	△	落橋防止システム検査報告書	管理様式-201	落橋防止システム検査記録	適宜	記入様式は適宜
	保全　断面修復	定期管理試験		監	△	材料　コンクリートとの付着性	JHS416			
		定期管理試験		監	△	材料　圧縮強度	JHS432			
		定期管理試験		監	△	設備　設備の定期管理値との比較	自由様式			
		日常管理試験		監	△	使用材料の確認(納品書や性能証明書等の確認)	自由様式			
		日常管理試験		監	△	施工条件(気温、湿度等、性能に影響する項目)	自由様式			
		日常管理試験		監	△	材料使用量(材料使用量)	自由様式			
	保存　はく落防止	定期管理試験	1施工単位	監	△	定期管理試験(はく落防止の押抜き試験)	管理様式371準用			
		日常管理試験	材料の納入ごと	監	△	性能証明書と品質規格証明書との照合	任意様式			
			施工日ごと	監	△	気温、湿度等、性能に影響する項目	任意様式			
			施工日ごと	監	△	材料の使用量確認	任意様式			
	保全　鉄筋コンクリート橋脚耐震補強	検査記録	施工後	監	△	溶接記録管理シート①(開先条件)	自由様式			
		検査記録		監	△	溶接記録管理シート②(仮付け溶接用　外観目視)				
		検査記録		監	△	溶接記録管理シート③(溶接条件)				
		検査記録		監	△	溶接記録管理シート④(外観目視)				
		検査記録		監	△	溶接記録管理シート⑤(超音波探傷試験)				
		検査記録		監	△	溶接記録管理シート⑥(超音波探傷総括表)				
		検査記録		監	△	溶接記録管理シート⑦(浸透探傷試験)				
	保全　鉄筋フレア溶接継手	日常管理試験	試験終了後	監	△	フレア溶接施工試験報告書	管理様式-392			
	保全　あと施工アンカー	定期管理試験	試験実施後速やかに	監	△	定期管理試験(引抜試験)	管理様式-3101			
		定期管理試験	試験実施後速やかに	監	△	定期管理試験(アンカーボルト長さ試験)	管理様式-3103			
		日常管理試験	施工後速やかに	監	△	日常管理試験(外観目視・打検等)	管理様式-3102			
		日常管理試験	試験実施後速やかに	監	△	日常管理試験(アンカーボルト長さ試験)	管理様式-3103			
	保全　床版上面補強対策	繊維シート接着工 定期管理試験(繊維シート・コンクリートの付着)	1施工単位	監	△	付着強さ	管理様式-3122			1施工単位　ただし、けい砂散布前に行う
		繊維シート接着工 日常管理試験(施工状況記録)		監	△	施工条件の確認	管理様式-3123			
		繊維シート接着工 日常管理試験(材料使用記録)		監	△	使用材料の使用量確認	現場管理様式			データシートを提出
		繊維シート接着工 日常管理試験(含浸接着剤の品質)		監	△	比重	現場管理様式			データシートを提出
		繊維シート接着工 日常管理試験(樹脂材等使用料確認)		監	△	使用材料の使用量確認	現場管理様式			データシートを提出
施工後	直接基礎、くい基礎及びケーソン基礎	底面地盤高出来形調書	検測時に提出	監	△	底面地盤高出来形調書	様式-2501			
		杭の出来形調書	検測時に提出	監	△	杭の出来形調書	様式-2502			
		ケーソンの出来形調書(その1)	検測時に提出	監	△	ケーソンの出来形調書(その1)	様式-2503			
		ケーソンの出来形調書(その2)	検測時に提出	監	△	ケーソンの出来形調書(その2)	様式-2504			
		ケーソンの出来形調書(その3)	検測時に提出	監	△	ケーソンの出来形調書(その3)	様式-2505			
			検測時に提出	監	△		様式-2506			
	プレストレストコンクリート構造物工	施工記録	施工完了後	監	△	施工記録設計図	自由様式			
	床版防水工	防水工出来形調書	施工完了後	監	△	防水工出来形調書				提出様式は構造物施工管理要領「表2-6-6]による
	保全　塗り替え塗装	塗装記録	施工完了後	監	△	塗装記録				作成は橋梁ごとに行う 提出様式は構造物施工管理要領「表3-2-11]による
	保全　はく落防止	はく落防止証明書	照査完了後	監、総	△	①工事を完成完成するための一連の行為を特定できる名称	自由様式			点検データベースとともに一元的に記録保存
						②証明する性能	自由様式			
						③性能の照査方法	自由様式			
						④照査の条件および照査結果	自由様式			
						⑤性能を保証できる工事条件とその根拠	自由様式			
						⑥性能を保証できる工事完成物の施工方法(手順)	自由様式			
						⑦工事完成物の性能の照査方法(施工管理手法)	自由様式			
						⑧性能を維持するための供用後の管理方法	自由様式			
						⑨その他	自由様式			
						⑩記載内容を担保する社名、組織名、または機関名、氏名	自由様式			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録　「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員　技→技術事務所　総→高速道路総合技術研究所

トンネル工施工管理要領（本体工・計測工）で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№	添付して提出するもの	管理様式№	備考
施工前	吹付けコンクリート	吹付けコンクリート工施工計画書	吹付け開始60日前まで	監	△		自由様式			
		基準試験報告書（バッチャープラント）	吹付け開始10日前まで	監	○	基準試験報告書（バッチャープラント）	管理様式-302	計量器の静荷重検査	管理様式-B311	
								配合設定装置の検査	管理様式-B312	
								容量変換装置の検査	管理様式-B313	
								骨材表面水補正装置の検査	管理様式-B314	
								計量器の動荷重検査	管理様式-B315	
								計量記録装置の検査	管理様式-B316	
								ミキサの練り混ぜ性能試験	管理様式-B317	
		基準試験報告書（材料試験）	吹付け開始10日前まで	監	○	材料試験報告書	管理様式－721	セメント規格証明書	製造工場の様式	
								水質試験報告書	自由様式	
								急結剤規格証明書	製造工場の様式	
								化学混和剤規格証明書	製造工場の様式	
					○	細骨材品質試験報告書	管理様式－722	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	
								単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	粗骨材品質試験報告書	管理様式－723	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法））	試験様式番号320-1	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法））	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
		試し練り報告	吹付け開始10日前まで	監	○	基準試験報告書 （吹付けコンクリートの材料配合設計）	管理様式-701	セメント規格証明書	製造工場の様式	
								水質試験報告書	自由様式	
					○	材料試験報告書	管理様式－721	セメント規格証明書	製造工場の様式	
								水質試験報告書	自由様式	
								急結剤規格証明書	製造工場の様式	
								化学混和剤規格証明書	製造工場の様式	
					○	細骨材品質試験報告書	管理様式－722	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	
								単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	粗骨材品質試験報告書	管理様式－723	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法））	試験様式番号320-1	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法））	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	配合試験報告書	管理様式－724			
					○	強度試験報告書	管理様式－725			
					△	配合計算書	管理様式－726			
					△	基準試験報告書（施工性）	管理様式－728			
		試験吹き報告	吹付け開始10日前まで	監	○	基準試験報告書 （吹付けコンクリートの材料配合設計）	管理様式-701	セメント規格証明書	製造工場の様式	
								水質試験報告書	自由様式	
					○	細骨材品質試験報告書	管理様式－722	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	
								単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	粗骨材品質試験報告書	管理様式－723	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法））	試験様式番号320-1	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法））	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	強度試験報告書	管理様式－725			
	ロックボルト工	ロックボルト施工計画書	施工開始60日前まで	監	△		自由様式			
		品質管理報告書	製品納入の翌日	監	△	品質管理報告書	自由様式	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
		基準試験報告書	施工開始10日前まで	監	○	ロックボルトの定着材試験、配合設計	管理様式-705	セメント規格証明書	製造工場の様式	監督員の承諾を要する
								水質試験報告書	自由様式	
								細骨材品質試験報告書	管理様式－G322	
								起泡剤	製造工場の様式	
	鋼アーチ支保工	品質管理報告書	製品納入の翌日	監	△	品質管理報告書	自由様式	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
		形状検査報告書	自主保存	監	△	形状検査報告書	自由様式	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
	金網工	品質管理報告書	自主保存	監	△	品質管理報告書	自由様式	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	
	防水工	防水工施工計画書	施工開始60日前まで	監	△	防水工施工計画書	自由様式			
		基準試験報告書（防水工）	施工開始10日前まで	監	○	基準試験報告書（防水工）	自由様式			監督員の承諾を要する
	排水工	品質管理報告書	製品納入の翌日	監	△	中央排水工、横断排水工、裏面排水工	自由様式	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	監督員の承諾を要する
		施工基準試験報告書	自主保存	監	○	中央排水工、横断排水工、裏面排水工	自由様式	製造工場の規格証明書	製造工場の様式	監督員の承諾を要する
	内装工	内装工施工計画書	施工開始30日前まで	監	△	内装工施工計画書	自由様式			監督員の承諾を要する
		基準試験報告書（内装工）	施工開始10日前まで	監	○	基準試験報告書（内装工）	自由様式			監督員の承諾を要する
施工中	吹付けコンクリート	定期管理試験報告書	翌月の10日まで	監	○	吹付けコンクリートの定期管理試験報告書	管理様式-702	計量器の静荷重検査	管理様式-B311	
								配合設定装置の検査	管理様式-B312	
								容量変換装置の検査	管理様式-B313	
								骨材表面水補正装置の検査	管理様式-B314	
								計量器の動荷重検査	管理様式-B315	
								計量記録装置の検査	管理様式-B316	
								連続ミキサの練り混ぜ性能試験	自由様式	
								セメント規格証明書	製造工場の様式	
								急結剤規格証明書	製造工場の様式	
								化学混和剤規格証明書	製造工場の様式	
								配合試験報告書	管理様式－724	現場配合を変更する場合
								配合計算書	管理様式－726	現場配合を変更する場合
					○	細骨材品質試験報告書	管理様式－722	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号310	
								単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								有機不純物（細骨材の有機不純物の試験）	試験様式番号309	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験）	試験様式番号301,303	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
					○	粗骨材品質試験報告書	管理様式－723	密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験）	試験様式番号311	
								単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験）	試験様式番号308	
								粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験）	試験様式番号304	
								粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験）	試験様式番号317	
								微粒分量（骨材の微粒分量試験）	試験様式番号307	
								石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験）	試験様式番号318	
								安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験）	試験様式番号314	
								アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法））	試験様式番号320-1	
								アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法））	試験様式番号321	
								粒度（骨材のふるい分け試験方法）	試験様式番号306	
		日常管理試験報告書	自主保存	監	○	日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの週報）	管理様式-703			
		日常管理試験報告書	自主保存	監	○	日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの管理図）	管理様式-704			異常が認められた場合は速やかに報告
	ロックボルト工	日常管理試験報告書	自主保存	監	○	日常管理試験報告書（ロックボルト定着材）	管理様式-706			
	防水工	定期管理試験報告書	翌月の10日まで	監	○	定期管理試験報告書（防水工）	自由様式			監督員の承諾を要する
		日常管理試験報告書	防水工を施工した翌週	監	○	日常管理試験報告書（防水工）	自由様式			
	内装工	日常管理試験報告書	内装工を施工した翌週	監	○	日常管理試験報告書（内装工）	自由様式			
	計測工	坑内観測調査		監	△	切羽スケッチ	様式1-1			数値データ提出用データファイル様式に入力
		坑内観測調査		監	△	切羽観測データシート	様式1-2			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地質平面図		監	△	地質平面図	様式2			
		地質縦断図		監	△	地質縦断図	様式3			
		天端沈下（経日）グラフ		監	△	天端沈下（経日）グラフ	様式4			数値データ提出用データファイル様式に入力
		天端沈下（距離）グラフ		監	△	天端沈下（距離）グラフ	様式5			数値データ提出用データファイル様式に入力
		内空変位（経日）グラフ		監	△	内空変位（経日）グラフ	様式6			数値データ提出用データファイル様式に入力
		内空変位（距離）グラフ		監	△	内空変位（距離）グラフ	様式7			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地表沈下（経日）グラフ		監	△	地表沈下（経日）グラフ	様式8			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地表沈下（距離）グラフ		監	△	地表沈下（距離）グラフ	様式9			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地表沈下横断図		監	△	地表沈下横断図	様式10			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地表沈下縦断図		監	△	地表沈下縦断図	様式11			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地中変位（経日・相対）グラフ		監	△	地中変位（経日・相対）グラフ	様式12			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地中変位（経日・相対）グラフ		監	△	地中変位（経日・相対）グラフ	様式13			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地中変位（距離・相対）グラフ		監	△	地中変位（経日・相対）グラフ	様式14			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地中内変位量分布図（経日各点毎）		監	△	地中内変位量分布図（経日各点毎）	様式15			数値データ提出用データファイル様式に入力
		地中変位分布図（全体図）		監	△	地中変位分布図（全体図）	様式16			数値データ提出用データファイル様式に入力
		ロックボルト軸力（経日）グラフ		監	△	ロックボルト軸力（経日）グラフ	様式17			数値データ提出用データファイル様式に入力
		ロックボルト軸力（距離）グラフ		監	△	ロックボルト軸力（距離）グラフ	様式18			数値データ提出用データファイル様式に入力
		ロックボルト軸力分布（全体図）グラフ		監	△	ロックボルト軸力分布（全体図）グラフ	様式19			数値データ提出用データファイル様式に入力
		ロックボルト軸力（経日各点毎）		監	△	ロックボルト軸力（経日各点毎）	様式20			数値データ提出用データファイル様式に入力
		吹付けコンクリート応力（経日）グラフ		監	△	吹付けコンクリート応力（経日）グラフ	様式21			数値データ提出用データファイル様式に入力
		吹付けコンクリート応力（距離）グラフ		監	△	吹付けコンクリート応力（距離）グラフ	様式22			数値データ提出用データファイル様式に入力
		吹付けコンクリート応力分布図		監	△	吹付けコンクリート応力分布図	様式23			数値データ提出用データファイル様式に入力
		縦断方向データ整理		監	△	土被り，支保パターン（設計，施工），天端沈下，内空変位，切羽観察評価区分のトンネル縦断方向グラフ	様式24-1 様式24-2			
施工後	吹付けコンクリート	吹付けコンクリート工出来形図書	検測時に提出	監	△		様式5-7-1			
	覆工コンクリート	覆工型わく設置位置計測図書	検測時に提出	監	△		様式5-7-2			
		覆工出来形図書	検測時に提出	監	△		様式5-7-3			
	計測工	トンネル内空断面計測図書	検測時に提出	監	△		様式5-7-4			
		トンネル内空断面計測図書	検測時に提出	監	△		様式5-7-5			
	内装工	内装工タイル接着試験	検測時に提出	監	△		様式5-7-6			
	計測工	トンネル計測データ 提出様式（データ総括表）		監 総	△		様式Ⅰ			新NATMデータベースによる
				監 総	△		様式Ⅱ			新NATMデータベースによる
				監 総	△		様式Ⅲ			新NATMデータベースによる
				監 総	△		様式Ⅳ			新NATMデータベースによる

k-cube：「○」jk-cubeの入力機能で登録 「△」jk-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先：監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

舗装工管理要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工前	ソイルプラント	ソイルプラント計画書	プラント使用前	監	○	ソイルプラント計画書(その1)	管理様式-SP-1			
					○	ソイルプラント計画書(その2)	管理様式-SP-1			
		検査報告書	プラント使用前	監	○	ソイルプラント検査結果報告書	自由様式			
					○	ソイルプラント流量試験報告書	管理様式-SP-2			
					○	ソイルプラント流量図	管理様式-SP-3			
	アスファルトプラント	アスファルトプラント計画書	プラント使用前	監	○	アスファルトプラント計画書	管理様式-AP-1			
		検査報告書	プラント使用前	監	○	アスファルトプラント検査結果報告書	自由様式			
					○	計量器検査	管理様式-AP-2			
					○	温度検査	管理様式-AP-3			
					○	常温骨材流量試験結果	管理様式-AP-4			
					○	常温骨材流量図	管理様式-AP-5			
					○	アスファルト吐出量試験	管理様式-AP-6			
	アスファルト舗装(アスファルト混合物)	基準試験報告書(材料)	工事に使用する30日前	監.技	○	基準試験報告書(材料)	自由様式			
					○	基準試験報告書(アスファルト・その他材料)	自由様式			
		基準試験報告書(配合試験)	試験終了後速やかに	監.技	○	基準試験報告書(配合試験)	自由様式			
		試験練り報告書	試験終了後速やかに	監.技	○	試験練り報告書	自由様式			
		試験施工結果報告書	試験終了後速やかに	監.技	○	試験施工結果報告書	自由様式			
	アスファルト舗装(ソイルプラント)	基準試験報告書(材料)	試験終了後速やかに	監.技	○	基準試験報告書(材料)	自由様式			
		基準試験報告書(配合試験)	試験終了後速やかに	監.技	○	基準試験報告書(配合試験)	自由様式			
		試験練り報告書	試験終了後速やかに	監.技	○	試験練り報告書	自由様式			
		試験施工結果報告書	試験終了後速やかに	監.技	○	試験施工結果報告書	自由様式			
	コンポジット舗装	鋼材の試験	現場到着ごと	監	△	縦断方向及び横断方向鉄筋試験結果	製造工場の様式			
		目地材材料試験結果(目地盤)	工事に使用する10日前	監	△	目地材材料試験結果(目地盤)	試験様式-340-1			
					△		試験様式-340-2			
		目地材材料試験結果 (加熱施工式注入目地材)	工事に使用する10日前	監	△	目地材材料試験結果(加熱施工式注入目地材)	試験様式-340-1			
					△		試験様式-340-2			
					△		試験様式-340-3			
施工中	アスファルト舗装	日常管理試験報告	試験終了後速やかに	監	○	路盤工舗設管理週報	管理様式-201			
		日常管理試験報告	試験終了後速やかに	監	○	アスファルトプラント管理週報	管理様式-202			
		日常管理試験報告	試験終了後速やかに	監	○	アスファルト混合物舗設管理週報	管理様式-203			
		日常管理試験報告	試験終了後速やかに	監	○	瀝青材散布工検査調書	管理様式-204			
施工後	路盤準備工	検査及び出来形調書	検測時に提出	監	△	検査及び出来形調書(計画高、巾員)	様式-1			
	連続鉄筋コンクリート版	検査及び出来形調書	検測時に提出	監	△	検査及び出来形調書(計画高、仕上がり厚、巾員)	様式-1			
	粒状路盤工(セメント安定処理路盤)	検査及び出来形調書	検測時に提出	監	△	検査及び出来形調書	様式-1			
	アスファルト安定処理路盤工	検査及び出来形調書	検測時に提出	監	△	検査及び出来形調書(計画高、幅員)	様式-1			
		出来形調書	検測時に提出	監	△	出来形調書(仕上がり厚)	様式-2			
	表層、基層、中間層、レベリング層	出来形調書	検測時に提出	監	△	出来形調書(仕上がり厚)	様式-2			
		検査及び出来形調書	検測時に提出	監	△	検査及び出来形調書(巾員)	様式-3			
		出来形調書	検測時に提出	監	△	出来形調書(平坦性)	JHS220			
		すべり抵抗値の測定	検測時に提出	監	△	すべり抵抗値の測定	JHS222			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

レーンマーク施工管理要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工前	レーンマーク	レーンマーク試験施工結果報告書	試験施工後	監	○	ペイント吐出量の静止状態における検査	様式-2			
					○	ビーズ吐出量	様式-3			
					○	試料の質量計量	様式-4			
					○	走行状態での試験結果	様式-5			
					○	接着剤静止吐出量	様式-6			
					○	レーンマーク試験施工結果報告書	様式-7			
		施工環境報告書	施工終了後	監	○	施工環境報告書	様式-8			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

遮音壁施工管理要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工前	遮音壁	製品検査記録(工場)	製品納品確認時	監	△	鋼管ぐいの外観、形状寸法測定報告書	管理様式1			
						支柱の外観、形状寸法測定報告書	管理様式2			
						遮音板、土留板の外観、形状寸法測定報告書	管理様式3			
						溶接外観検査記録	管理様式4			
						鋼管ぐい搬入時の検査報告書	現場管理様式1			
						直接基礎の現場検査確認報告書	現場管理様式2			
						支柱の外観、形状寸法測定の現場報告書	現場管理様式3			
						溶接外観検査記録(現場検査)	現場管理様式4			
						遮音板、土留板の外観測定報告書	現場管理様式5			
						付属物等の外観測定報告書	現場管理様式6			
						ゆるみ止めナットの現場調査報告書	現場管理様式7			
						窓孔式埋込みボルトの現場調査報告書	現場管理様式8			
						遮音板の性能確認試験結果	自由様式			過去に同一構造、同一材料で性能確認試験が行われて
施工後	遮音壁	出来形調書	施工完了後	監	△	鋼管ぐい基礎調書	出来形様式1			
	遮音壁	出来形調書	施工完了後	監	△	直接基礎調書	出来形様式2			
	遮音壁	出来形調書	施工完了後	監	△	支柱建込用箱抜き調書	出来形様式3			
	遮音壁	出来形調書	施工完了後	監	△	支柱、遮音板据付調書	出来形様式4			
	遮音壁	出来形調書	施工完了後	監	△	アンカーボルト調書	出来形様式5			
	遮音壁	出来形調書	施工完了後	監	△	支柱部取付部検査調書	出来形様式6			
	遮音壁	出来形調書	施工完了後	監	△	透光性遮音板据付調書	出来形様式7			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

管路工事施工要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工中	通信及び照明用管路	通信路及び照明用管路試験成績表	試験終了後	監	△	通信路及び照明用管路試験成績表	様式-1			
	トンネル防災用管路	トンネル防災用管路試験成績表	試験終了後	監	△	トンネル防災用管路試験成績表	様式-2			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

造園施工管理要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工前	植栽基盤整備工	客土(購入材) 分析証明書	現場搬入前	監	△	電気伝導度	様式-1			
						土壌酸度	自由様式			
						土性	自由様式			
						腐食有率	自由様式			
						腐食含有率	様式-3			
		土壌改良材 分析証明書	現場搬入前	監	△	土壌改良材 分析証明書	自由様式			
	植樹工	樹木工材料 品質管理	現場搬入時	監	△	樹木・圃場の状況写真	写真			
		栽培地検査	現場搬入時	監	△	検査対象の樹種、本数他、形状寸法が判別できるカラー写真	写真			
		肥料 品質管理	現場搬入時	監	△	品質証明書の写し	自由様式			
	マルチング工	マルチング用資材分析証明書	現場搬入前	監	△	マルチング用資材 分析証明書	自由様式			
		目土品質管理	現場搬入前	監	△	目土 分析証明書	自由様式			
		肥料品質管理	現場搬入前	監	△	肥料 分析証明書	自由様式			
	舗装工	舗装工材料(表面仕上げ適用材)品質試験	現場搬入前	監	△	舗装工材料(表面仕上げ適用材)分析証明書	自由様式			
		クッション用敷砂、目地砂品質試験	現場搬入前	監	△	クッション用敷砂、目地砂分析証明書	自由様式			
	その他造園工作物	工場製作材料品質管理	現場搬入前	監	△	工場製作材料品質証明書	自由様式			

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所

保全点検要領で規定されている成果品一覧

フェーズ	種別	提出単位	提出時期	提出先	k-cube	提出書類の内容	管理様式№.	添付して提出するもの	管理様式№.	備考
施工後	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 一般のり面工	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 特殊のり面工	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 メーソンリー工	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 コンクリート擁壁	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 補強土壁軽量盛土	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 グラウンドアンカー工	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 切土のり面後背地	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 土石流	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	のり面工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	のり面工 のり面排水施設	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 鋼橋	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 コンクリート橋	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 コンクリート床版	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 プレキャスト床版	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 下部工	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 鋼製支承	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 ゴム支承	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 検査路	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 伸縮装置	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 高欄・地覆	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	橋梁	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	橋梁 落橋防止システム	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	トンネル	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	トンネル 覆工	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	トンネル	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	トンネル 坑門	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	トンネル	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	トンネル 内装工	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	トンネル	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	トンネル 天井板	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	トンネル	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	トンネル 排水施設	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	カルバート工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	カルバート 鉄筋コンクリートカルバート	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	カルバート工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	カルバート 鉄筋コンクリートパイプカルバート	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施
	カルバート工	初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図	しゅん功時	監	△	カルバート コルゲートパイプカルバート	様式2、3、4			監督員からの指示がある場合に実施

k-cube:「○」k-cubeの入力機能で登録 「△」k-cubeに専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能　　提出先:監→監督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所